MEMORIA DESCRIPTIVA

Diagnóstico del sector de la intervención.

Nuestra obra está localizada dentro de la Manzana Nº 19 de la planta urbana, con frente principal sobre calle Leónidas Echagüe. Dentro de ese predio, se encuentra realizado el edificio gimnasio deportivo que posee una superficie cubierta actual de 2.096,64 m2. El acceso principal al gran edificio deportivo, es a través de un volumen de menor tamaño, que incluye el sector de anexos y sanitarios, divididos en dos grupos simétricos a través del hall de entrada, donde se encuentran cantinas, depósitos y sanitarios masculinos y femeninos que incluyen vestuarios con duchas. El volumen principal, contiene el playón deportivo, tribunas de hormigón y espacios libres de circulación.

El proyecto general denominado "*Complejo Deportivo Municipal Aranguren*" se ubica dentro de un predio de una superficie total de 9.654,00 m², donde se encuentran proyectados los siguientes sectores a realizar: dos piletas de natación, canchas de deportes, sectores de recreación al aire libre, sector de asadores y camping, área de servicios contando con sanitarios, administración, depósito y estacionamiento general.

Descripción del alcance de la obra:

Con esta obra se pretende realizar las dos piletas de natación (al aire libre).

Se encuentran proyectadas dos piletas de natación, de distintas dimensiones destacando una para uso de adultos y la otra para niños.

*PILETA PARA ADULTOS: Construcción de una piscina recreativa, de forma rectangular, según las siguientes características: Medidas 12,50 x 25,00 m. Profundidad aproximada 1,50 m.

*PILETA PARA NIÑOS: Construcción de una piscina recreativa, de forma rectangular y cabecera curva, según las siguientes características: Medidas 5,00 x 12,50 m. Profundidad aproximada 0,70 m.

En tanto la circulación interna (solado-revestimiento) tendrá una terminación superficial adecuada al tránsito de los niños y adultos, antideslizante y atérmico, destacando en uno de los laterales una superficie de madera (deck).

Se encuentran además equipamiento de duchas, para el baño previo al ingreso de piletas.

*Se aclara que además será necesario para el uso de piletas: provisión de equipos filtrantes y purificadores, e instalaciones de recirculación de aguas tradicional y bordes atérmicos y antideslizantes.

Objetivos del proyecto:

*El proyecto se fundamenta en la necesidad del mejoramiento con sectores de equipamiento recreativo al predio del complejo deportivo.

*Resaltar la importancia de las actividades deportivas y recreativas, para lograr un bienestar físico, psíquico y para entablar relaciones humanas.

*Brindar mejor calidad de servicios de usos comunitarios.

Impacto social del proyecto:

Se tiene en consideración la importancia de este proyecto, ya que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, que participan de las colonias de verano municipales, hace años tienen que asistir a localidades vecinas, por no contar la localidad con natatorios. Además, le daría gran vida al predio del polideportivo, ya que solo cuenta con el gimnasio deportivo y dos canchas improvisadas de beach vóley de tejo.

Población total a beneficiar: Se beneficiaría toda la población de la Localidad (2600

habitantes)

Ubicación de predio- Complejo deportivo municipal ARANGUREN